



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TABLA DE CANTIDADES

Proyecto **Habilitación Oficinas del Archivo Central del Registro Inmobiliario**

Localización : **Archivo Central, Parque Industrial Duarte.**

Part.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Valor	Total
1.00	PISOS					-
1.01	Suministro e instalación de piso porcelanato de 60x60 cm incluye preparación de superficie, transporte de piezas, corte de chazos y derretido, pulimento y cristalizado.	M2	390.68		-	
1.02	Suministro e instalación de zocalo de 10 cm de porcelanato igual al instalado en el piso, incluye todo lo necesario para su instalación.	M2	283.12		-	
2.00	CERRAMIENTOS					-
2.01	Suministro e instalación de muros de bloques de 6" con bastones de acero de 3/8" incrustados en el piso con epoxico, separados 0,80 m, incluye herramientas, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad (paredes que dividen cocina de los baños)	M2	110.13		-	
2.02	Suministro e instalación de muros de Sheetrock de 10 cm de espesor a 2 caras, incluye perfiles, transversales, cinta, masilla, tornillos fulminante, clavos, madera si se requiere, lija y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	M2	107.97		-	
2.03	Suministro e instalación de muros de Denglass de 10 cm de espesor a 2 caras, incluye perfiles, transversales, cinta, masilla, tornillos fulminante, clavos, madera si se requiere, lija y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	M2	8.01		-	
2.04	Suministro e instalación de muros de Denglass Fireguard (Resistente al fuego) de 10 cm de espesor a 2 caras, incluye perfiles, transversales, cinta, masilla, tornillos fulminante, clavos, madera si se requiere, lija y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	M2	353.50		-	
3.00	PUERTAS, VENTANAS Y CRISTAL FIJO					-
3.01	Suministro e instalación de puerta comercial con perfil de aluminio negro P-40 y vidrio templado de 1/4" de espesor de 1,00x2,10 incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento. (1 oficina gerente, 4 acceso a otras áreas en los pasillos, 1 fumigación y 1 boveda climatizada)	UD	7.00		-	
3.02	Suministro e instalación de puertas comercial con perfil P-40 color negro y vidrio templado de 1/4" de 0,90x2,10 mt, incluye marco, bisagras, tornillos, tarugos, llavín de calidad y todo lo necesario para su buen funcionamiento. (materiales gastables)	UD	1.00		-	
3.03	Suministro e instalación de puerta comercial doble de 1,60x2,10 mt, con perfil P-40 color negro y vidrio templado de 1/4" incluye frost decorativo, incluye marco, bisagras, tornillos, tarugos, llavín de calidad y todo lo necesario para su buen funcionamiento. (recepción de materiales)	UD	1.00		-	
3.04	Suministro e instalación de puerta comercial doble con perfil P-40 color negro y vidrio templado de 1/4" de 1,80x2,10 mt, incluye frost decorativo, marco, bisagras, tornillos, tarugos, llavín de calidad y todo lo necesario para su buen funcionamiento. (acceso a oficinas)	UD	1.00		-	
3.05	Suministro e instalación de división de vidrio con perfil de aluminio negro P-40 y vidrio templado de 1/4" de espesor de 1,00x2,10 incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento. (oficina gerente y boveda climatizada)	P2	1786.50		-	
3.06	Suministro e instalación de puertas cortafuego de 1,00x2,10 mt, modelo RF-30 plus, con aislamiento acústico y térmico, color blanca RAL-9010, chapa galvanizada y todo lo necesario para su buen funcionamiento. (área de data y ups)	UD	2.00		-	
3.07	Suministro e instalación de puertas cortafuego doble hoja de 1,80x2,10 mt, modelo F-180, con aislamiento acústico y térmico, certificación UL, color gris RAL-7038, chapa galvanizada calibre 16 en hoja y marco, incluye; manillería inoxidable X-82 grado 1. bisagras BB5-652, astragal, junta perimetral, junta inferior, falleba de canto y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	UD	1.00		-	
3.08	Suministro e instalación de puertas cortafuego doble hoja de 1,60x2,10 mt, modelo F-180, con aislamiento acústico y térmico, certificación UL, color gris RAL-7038, chapa galvanizada calibre 16 en hoja y marco, incluye; manillería inoxidable X-82 grado 1. bisagras BB5-652, astragal, junta perimetral, junta inferior, falleba de canto y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	UD	1.00		-	
3.09	Suministro e instalación de puertas de caoba con brazo hidraulico de 1,00x2,10 mt, incluye marco de caoba, bisagras, tornillos, tarugos, llavín de calidad y todo lo necesario para su buen funcionamiento. (baños y cocina)	UD	3.00		-	
3.10	Suministro e instalación de ventanas corredizas P-40 de 1,00x1,2 mt2 con perfil color negro y vidrio templado, incluye transporte, materiales y herramientas para la instalación.	UD	5.00		-	
4.00	TECHOS					-
4.01	Suministro e instalación planchas de plafon vinyl yeso 2x2 x7mm incluye crosstee de 2 y 4, maintee, angular, tiro tipo L, fulminante, clavos, alambre y lo necesario para su funcionamiento.	M2	287.40		-	
4.02	Suministro e instalación falso techo en Sheetrock de (1 cara) incluye perfiles, transversales, cinta, masilla, tornillos fulminante, clavos, madera si se requiere, lija y todo lo necesario para su buen funcionamiento. (pasillos y sala de espera)	M2	58.00		-	



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TABLA DE CANTIDADES

Proyecto **Habilitación Oficinas del Archivo Central del Registro Inmobiliario**

Localización : **Archivo Central, Parque Industrial Duarte.**

Part.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Valor	Total
4.03	Suministro e instalación fascia en Sheetrock incluye parales, durmientes, esquineros, fulminantes, masilla, clavo, tornillos, cinta, lija, madera si se requiere y todo lo necesario para su buen funcionamiento (sala de espera)	M2	16.55		-	
5.00	ESTRUCTURA METÁLICA					-
5.01	Acero estructural en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una longitud aproximada de hasta 6,70 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, pletina, pernos, los casquillos, los elementos auxiliares de montaje y todo lo necesario para el funcionamiento de la estructura metálica.	Lb	3669.68		-	
5.02	Acero estructural en pilares formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 7 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, pletina, pernos, los casquillos, los elementos auxiliares de montaje y todo lo necesario para el funcionamiento de la estructura metálica.	Lb	4619.45		-	
5.03	Cubierta plana no transitable, no ventilada, MetalDeck tipo convencional, pendiente del 1% al 5%. SOPORTE BASE: perfil nervado autoportante de lámina de acero galvanizado, acabado liso, con nervios incluidos; SIN AISLAMIENTO TÉRMICO Y SIN IMPERMEABILIZACIÓN.	M2	587.24		-	
6.00	CCTV Y CONTROL DE ACCESO					-
6.01	Suministro e instalación de cámaras de seguridad tipo DOMO para interior de mínimo 4 megapíxeles, funcionamiento diurno/nocturno automático, índice de protección IP67, equipo resistente a impactos, iluminador IR integrado que pueda iluminar un área de 30 mts de distancia en ausencia de luz, capacidad de enviar dos o más flujos de video simultáneamente, capacidad de transmisión de video en 720p a 30fps, etc. incluye todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.	UD	11.00		-	
6.02	Suministro e instalación de cámaras de seguridad tipo BULLET para exterior de mínimo 4 megapíxeles, funcionamiento diurno/nocturno automático, lente zoom monotizado de 2,8 a 12mm, resistente a impactos, hasta 50mts de iluminación IR, rango dinámico amplio de hasta 120dB, capacidad de transmisión de video en 720p a 30fps, etc, incluye todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.	UD	28.00		-	
6.03	Suministro e instalación de grabadora NVR de 48 canales, capacidad de almacenamiento de acuerdo con la cantidad de cámaras y tiempo de almacenamiento, resolución de videos y tiempos de retención, capacidad para almacenar 45 días de todas las cámaras. resolución de grabado de videos almacenados 720p a30fps en formato H.246	UD	1.00		-	
6.04	Suministro e instalación smart TV de 40" full HD, para utilizar en el departamento de seguridad, esta debe tener las entradas y salidas de los equipos de seguridad antes mencionado. (Wi-Fi/ HDMI, RCA, COMP, COAXIAL, USB, etc.)	UD	1.00		-	
6.05	Suministro e instalación de gabinete Rack metálico para DVR, NVR con puerta delantera y lateral, ancho 600 mm y profundidad 450mm de color negro, anclado a la pared con tornillos expansivos que garanticen la rigidez y estabilidad del equipo	UD	1.00		-	
6.06	Suministro e instalación de lectores huella digital y tarjeta de acceso RFID, proximidad de rango estándar para interior y exterior, interfaz de comunicación RS485, capacidad de funcionar como lector esclavo y standalone, cubierta hermética, sonido al recibir señal de tarjeta, color de lectora negro o gris oscuro, estatus de iluminación de color, indicador de cambio de color al leer y dar acceso con tarjeta), incluye todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.	UD	13.00		-	
6.07	Suministro e instalación de botones de egreso tipo NO TOUCH (no tocar), calidad industrial, grado de protección IP 55 o superior, led indicadora de lectura aro iluminado (luz roja cuando está cerrada, verde o azul cuando se activa la salida o viceversa)), incluye todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.	UD	5.00		-	
6.08	Suministro e instalación de botones de emergencia (estación STI Roja, con botón liberador de emergencia, letrero de emergencia en español, grado de protección IP 24 o superior), incluye todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.	UD	4.00		-	
6.09	Suministro e instalación de botón de emergencia para configurarlo tipo EPO, incluye todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.	UD	1.00		-	
6.10	Suministro e instalación de cerraduras electromagnética con 600 libras de presión (mínimo), incluye herrajes de montura (Z, U Brackets) de acuerdo con el tipo de puertas donde se vayan a montar (doble hoja o sencilla).	UD	9.00		-	
7.00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DATA Y ACCESORIOS					-
7.01	Alimentador A4 (ver detalles en planos)	Pies	60.00			
7.02	Alimentador A5(ver detalles en planos)	Pies	120.00			
7.03	Alimentador A6 (ver detalles en planos)	Pies	500.00			



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TABLA DE CANTIDADES

Proyecto **Habilitación Oficinas del Archivo Central del Registro Inmobiliario**

Localización : **Archivo Central, Parque Industrial Duarte.**

Part.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Valor	Total
7.04	Alimentador A7 (ver detalles en planos)	Pies	15.00			
7.05	Alimentador A8(ver detalles en planos)	Pies	15.00			
7.06	Alimentador A9(ver detalles en planos)	Pies	15.00			
7.07	Alimentador A10 (ver detalles en planos)	Pies	25.00			
7.08	Alimentador A11(ver detalles en planos)	Pies	25.00			
7.09	Alimentador A12(ver detalles en planos)	Pies	20.00			
7.10	Alimentador A13(ver detalles en planos)	Pies	20.00			
7.11	Suministro e instalación Panel Board General 800 AMPS, 3F, 208V, 60 Hz, 65 KAIC, NEMA 3R.	1.00	UD			
7.12	Suministro e instalación Panel Board AA 200 AMPS, 3F, 208V, 60 Hz, 65 KAIC, NEMA 3R.	1.00	UD			
7.13	Suministro e instalación de panel de distribución de 24 a 48 circuitos en cuarto eléctrico para UPS, general electric o similar, 2F, 4w, 208/120, barra 200 amps Ver más detalles en los planos.	UD	1.00		-	
7.14	Suministro e instalación de panel de distribución de 48 espacios para AC, General Electric en cuarto eléctrico oficina, 3F, 5w, 208/120 , Barra 200 amps, Ver más detalles en los planos.	UD	1.00		-	
7.15	Suministro e instalación de panel de distribución para aires acondicionados de 24 espacios, General Electric en cuarto eléctrico oficina, 3F, 5w, 208/120 , Barra 200 amps, Ver más detalles en los planos.	UD	1.00			
7.16	Suministro e instalación de tomacorriente doble 110V con tubería EMT de 1/2" y 3/4", cajas metálicas de 2x4, conectores, coupling, adaptadores, con alambre no. 12/3, y todo lo necesario para el funcionamiento de 95 salidas (50 blanco CDE y 45 mamey para UPS).	UD	95.00		-	
7.17	Suministro e instalación de rack de comunicación de 19" sujetado a la pared con tornillos cabeza hexagonal para tarugo de plomo de 5/8"x2" como se indica en los planos.	UD	1.00		-	
7.18	Suministro e instalación de canalización y cableado de data, desde el rack de comunicaciones se canalizará arriba a través de tuberías EMT de 2" con registros Nema 1 de 15"x15"x8", registros Nema 1 de 12"x12"x6", registro Nema 1 de 10"x10"x6", etc. Así mismo la canalización se distribuirá con tuberías EMT de 3/4", 1" y 1 1/2", con Face Plate, Patch Cord de 7", 3" y Patch Pannel 24pto cat. 6 a las 54 posiciones como se indica en los planos.	UD	54.00		-	
7.19	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 4000 lm, grado de protección IP20, empotrable, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	UD	82.00		-	
7.20	Suministro e instalación de lampara ojo de buey led empotrable, consumo 50W, color blanca con mínimo 1 año de garantía, cuerpo de acero y portalámpara de porcelana.	UD	21.00		-	
7.21	Suministro e instalación de lampara de techo colgante, con diseño de olas luz led de color blanca, con mínimo 1 año de garantía, a colocar en el área sala de espera.	UD	1.00		-	



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TABLA DE CANTIDADES

Proyecto **Habilitación Oficinas del Archivo Central del Registro Inmobiliario**

Localización : **Archivo Central, Parque Industrial Duarte.**

Part.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Valor	Total
8.00	AIRE ACONDICIONADO					-
8.01	Suministro de una unidad condensadora de 16 toneladas VRF inverter (192,000 BTU/HR) (220V-3PH-60HZ, refrigerante tipo R410A, conexiones de tubería 1/2" del líquido y 1 1/8" del gas, uso de compresor dual inverter) garantía mínima de 10 años en compresor, carcasa con tratamiento anticorrosivo.	UD	1.00		-	
8.02	Suministro de una unidad condensadora de 14 toneladas VRF inverter (168,000 BTU/HR) (220V-3PH-60HZ, refrigerante tipo R410A, conexiones de tubería 1/2" del líquido y 1 1/8" del gas, uso de compresor dual inverter) garantía mínima de 10 años en compresor, carcasa con tratamiento anticorrosivo.	UD	1.00		-	
8.03	Suministro de unidad evaporadora tipo cassette 4 vías, de 4 ton (48,000 BTU/HR) incluye panel para cassette de 4 vías y con 2 controladores remotos, refrigerante tipo R410A, garantía mínima de 5 años	UD	5.00		-	
8.04	Suministro de unidad evaporadora tipo cassette 4 vías, de 2 ton (24,000 BTU/HR) incluye panel para cassette de 4 vías y con 2 controladores remotos, refrigerante tipo R410A, garantía mínima de 5 años	UD	2.00		-	
8.05	Suministro de unidad evaporadora tipo cassette 4 vías, de 1 ton (12,000 BTU/HR) incluye panel para cassette de 4 vías y con 2 controladores remotos, refrigerante tipo R410A, garantía mínima de 5 años	UD	2.00		-	
8.06	Suministro e instalación llave en mano del sistema (incluye 1 unidad externa, 13 unidades internas, valvula de paso de alta y baja, tuberías de cobre, vascosel, drenaje de las evaporadoras, uniones refnet, uniones Y, refrigerante tipo R410A, soporte de unidades de evaporadoras y tuberías, soldaduras (nitrógeno, oxígeno acetileno, etc..), alimentación eléctrica para unidades evaporadoras, accesorios y todo lo necesario para su uso).	PA	1.00		-	
8.07	Suministro e instalación llave en mano del sistema (incluye pasante, vascosel, tubería de cobre de alta y baja, cable eléctrico, drenaje, soporte de ser necesario, soldadura, termostato, etc y todo lo necesario para su uso)	PA	2.00		-	
8.08	Suministro e instalación de aire split de pared de 1 tonelada (12,000 BTU) inverter eficiencia 21	UD	2.00		-	
8.09	Confección de base de hormigón 210 kg/cm2 con acero 3/8" @ 0,20 m A.D. (dimensiones 3,60x1,00x0,20) para condensadora VRF de 14 y 16 toneladas.	M3	0.72		-	
9.00	INSTALACIONES SANITARIA					-
9.01	Suministro e instalación de lavamanos ovalados empotrado de 20" X 17-1/2" 1 H, de un orificio, montaje con centros de 4" o 8" con mezcladora tipo Push incluida y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo del aparato.	UD	5.00		-	
9.02	Suministro e instalación de inodoro fluxometro con Valvula Flux. Incluida de 3/4" de alta eficiencia de 1,28 GDP, Acción de descarga sifón jet, con borde de frente alargado, incluye todo lo necesario para el funcionamiento óptimo del aparato.	UD	5.00		-	
9.03	Suministro e instalación de urinal fluxometro con valvula Flux. Incluida de 3/4" de alta eficiencia con lavado – 0.5 GPD, urinal con lavado y sifón integral, conexión superior de 3/4" y salida I.P.S. de 2", incluye todo lo necesario para el funcionamiento óptimo del aparato.	UD	2.00		-	
9.04	Suministro e instalación de duchas con mezcladora mono ducha con extensión tipo teléfono, incluida con salida de alta eficiencia con material no plástico y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo del aparato.	UD	2.00		-	
9.05	Trampa de grasa, material a excavar roca, con dimensiones de 1,00x1,00x1,00 interior, incluye bote de material excavado y la confección completa con acero 3/8", bloques de 4" o 6" según diseño entregado.	UD	1.00		-	
9.06	Extractor de aire para plafón de 10" 27chh para baño, silencioso, 2 velocidades seleccionables, volumen de aire = 330 m3/h frecuencia 60HZ voltaje 110V.	UD	2.00		-	
9.07	Suministro e instalación de tubería colgante desde la acometida principal hasta el interior de la nave como se muestra en los planos de agua potable. El mismo incluye excavación, codos, tubos y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de esta actividad.	ML	23.05		-	



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TABLA DE CANTIDADES

Proyecto **Habilitación Oficinas del Archivo Central del Registro Inmobiliario**

Localización : **Archivo Central, Parque Industrial Duarte.**

Part.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Valor	Total
10.00	KITCHENETTE					-
10.01	Extractor de aire para plafón de 10" 27chh para la cocina, silencioso, 2 velocidades seleccionables, volumen de aire = 330 m3/h frecuencia 60HZ voltaje 110V.	UD	1.00		-	
10.02	Suministro e instalación de vertedero en la cocina, incluye 3 m2 de muros de bloques y una puerta en el frente (muros de bloques de 6 con bastones a 0,60 mt ²), todos los muros pañetados y piso terminado con pendiente hacia el desagüe.	PA	1.00		-	
10.03	Suministro e instalación de fregadero con mezcladora monomando sobre tope de granito en la cocina.	UD	1.00		-	
11.00	TERMINACIONES					-
11.01	Suministro e instalación de tope de granito para la cocina Negro Ubatuba o San Gabriel con terminación doble cuadrado, incluye todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.	M2	3.35		-	
11.02	Suministro e instalación de despensa de caoba de (0,60x0,63x2,10) m en la cocina.	Pies2	6.89		-	
11.03	Suministro e instalación de gabetas de piso bajo el tope de granito en material caoba.	Pies2	15.68		-	
11.04	Suministro e instalación de gabinete de pared en caoba sobre tope de granito en la cocina que pegue al techo.	Pies2	13.12		-	
11.05	Suministro e instalación de 4 unidades modulos de baño en planchas fenólicas de esp. 3/4", con perfilera y anclajes en acero inoxidable contemplada puertas de 60 cm. Pr=1,38m Fr=1,00m H=1,52m "Forma de L".	UD	1.00		-	
11.06	Suministro e instalación de 3 unidades modulos de baño en planchas fenólicas de esp. 3/4", con perfilera y anclajes en acero inoxidable contemplada puertas de 60 cm. Fr=1,00m H=1,52m "sólo frente".	UD	1.00		-	
11.07	Suministro e instalación de 1 unidad modulos de baño en planchas fenólicas de esp. 3/4", con perfilera y anclajes en acero inoxidable contemplada puertas de 60 cm. Fr=1,09m H=1,52m "sólo frente".	UD	1.00		-	
11.08	Suministro e instalación de 2 unidades modulos de baño en planchas fenólicas de esp. 3/4", con perfilera y anclajes en acero inoxidable contemplada puertas de 60 cm. Fr=1,09m H=1,52m "sólo frente".	UD	1.00		-	
11.09	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico redondo jumbo Roll de acero inoxidable con garantía de 15 años o más para ser instaladas en las cabinas de fenólicas de los baños, incluye todo lo necesario para el funcionamiento óptimo del aparato.	UD	5.00		-	
11.10	Suministro e instalación de dispensador de papel tipo toalla de acero inoxidable con garantía de 15 años o más para ser instalados en las paredes de los baños por los lavamanos.	UD	2.00		-	
11.11	Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido en superficie de acero inoxidable con garantía de 15 años o más para ser instalados en las paredes de los baños por los lavamanos.	UD	2.00		-	
11.12	Suministro e instalación de secador de mano para baño en acero inoxidable con garantía de 15 años o más para ser instalado en las paredes de los baños por los lavamanos.	UD	2.00		-	
11.13	Suministro e instalación barra porta toalla para las duchas en acero inoxidable de aproximadamente 0.65 m	UD	3.00		-	
11.14	Suministro e instalación espejos flotantes de 2.45 x 0.90 m para baño con separadores en acero inoxidable	UD	1.00		-	
11.15	Suministro e instalación espejos flotantes de 3,15 x 0.90 m para baño con separadores en acero inoxidable	UD	1.00		-	
11.16	Suministro e instalación revestimiento de paredes con cerámica importada de 40x60 cm a colocar según diseño entregado, incluye mortero, cortes, lechada y todo lo necesario para la instalación de las mismas.	M2	86.22		-	
12.00	PINTURA					-
12.01	Suministro y mano de obra de pintura acrílica sin olor y cero VOC para pared (interior) de carta (no preparada) color a definir con el contratista	M2	849.36		-	
13.00	MISCELÁNEOS					-
13.01	Suministro e instalación de para gomas, en piezas prefabricadas de concreto de 1,96Lx0,20Ax0,15H (mts) con acabado liso con la función de tope/parada para las gomas de los vehículos.	UD	9.00		-	
13.02	Carguío de escombros y bote en camión	UD	1.00		-	
13.03	Limpieza continua y final	UD	1.00		-	



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
TABLA DE CANTIDADES

Proyecto Habilitación Oficinas del Archivo Central del Registro Inmobiliario

Localización : Archivo Central, Parque Industrial Duarte.

Part.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Valor	Total
	SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS					-
14.00	GASTOS INDIRECTOS					
14.01	Dirección Técnica y Responsabilidad			10.0%	-	
14.02	Gastos Administrativos			3.0%	-	
14.03	Transporte			3.0%	-	
	SUB-TOTAL INDIRECTOS PARA ITBIS (1)					-
	SUB-TOTAL A GRABAR					-
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.0%		-
14.04	Seguro Social y Contra Accidentes			4.5%	-	
14.05	Codia 1/1000			0.1%	-	
14.06	Ley Liquidación Laboral			1.0%	-	
14.07	ITBIS (18% del 10% del TOTAL, NORMA 07-2007)			18.0%	-	
14.08	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%	-	
	SUB-TOTAL INDIRECTOS NO PAGAN ITBIS (2)					-
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS (1+2)					-
14.09	Imprevistos			5%		-
	TOTAL GENERAL					RD\$0.00

Notas:

El alambrado será del no. 12 rojo (potencial UPS), verde (tierra), negro (potencial CDE) y blanco (neutro), no. 6 color verde para UPS y no. 2 negro y blanco para UPS.

Los alimentadores debe cotizarse de acuerdo a los planos electricos y deben entregarse los analisis de costos, el suministro e instalacion incluye todos los materiales necesarios para su puesta en servicio.

La obra electrica de esta obra abarca desde el panel board de 800 amps hasta el interior de la oficinas, alimentadores ,paneles, salidas electricas de AC, Data y UPS y AA.

La interconexión a la red del parque, transformador, plantas electricas no forman parte de este proceso.