

**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

**TABLA DE CANTIDADES**

**Suministro de Elevadores Electricos de plataforma para el Archivo Central.**

**LOCALIZACION : Archivo Central, Parque Duarte.**

No.	Descripción	Cantidad	UD	C.U.	RD\$	Valor RD\$	Sub - Total	RD\$
<b>1.00</b>	<b>Elevador Electrico de Plataforma tipo Mastil.</b>							<b>0.00</b>
1.1	Suministro de elevador de plataforma de mástil de acero vertical con accionamiento hidráulico, Motor electrico , sistema de direccion electrico, altura de trabajo 8 metros, ancho de 0.75 a 0.85 metros, capacidad de carga de 400 lbs, Numero de ocupantes: 1 persona, Velocidad ascenso/descenso: +-10/20 segundos, Velocidad de conducción en posición elevada 0.5 a 1 km/h. Velocidad de conducción en posición no elevada 0 a 4.5 km/h , Ancho de plataforma de 0.75 a 0.85 Metros	1.00	UD			0.00		
<b>2.00</b>	<b>Elevador Electrico de Plataforma tipo Tijera.</b>							<b>0.00</b>
2.1	Suministro de elevador de plataforma tipo tijera con accionamiento hidráulico, Motor electrico , sistema de direccion electrico, altura de trabajo 8 metros, ancho de 0.75 a 0.85 metros, capacidad de carga de 400 lbs, Numero de ocupantes: 2 personas, Velocidad ascenso/descenso: +-20/30 segundos, Velocidad de conducción en posición elevada 0.5 a 1 km/h. Velocidad de conducción en posición no elevada 0 a 4.5 km/h , Ancho de plataforma de 0.75 a 0.85 Metros	1.00	UD			0.00		
<b>2.00</b>	<b>Miscelaneos</b>							<b>0.00</b>
2.1	Costos de importacion, logistica de transporte, puesta en obra.	1.00	PA			0.00		
<b>SUB - TOTAL</b>								<b>0.00</b>
<b>Indirectos:</b>								<b>0.00</b>
ITEBIS (18 %)								0.00
<b>TOTAL A CONTRATAR:</b>								<b>DOP 0.00</b>

NOTAS:

**Garantia full de 1 año certificada por fabrica, la vigencia inicia una vez los equipos sean puesto en funcionamiento y recibidos formalmente.**

**Tiempo de entrega 35 semanas.**