



### **Enmienda No.1**

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso de licitación pública nacional no. **RI-CM-BS-2023-022, para la habilitación de rampa de carga en la nave de Archivo**, donde se realizaron cambios en el numeral 5, correspondiente a la descripción del proceso y numeral 12 de presentación de ofertas, para que en lo adelante se lea como sigue:

#### **5. Descripción de los servicios**

Se eliminan las partidas 1.2, ,1.6,1.7, 2.1 y 2.2 y se modifican las partidas 1.2, 1.6, según detalle:

<b>Especificaciones técnicas</b>	
Habilitación Rampa de carga nave de Archivo (Rayovac).	
<b>1.00</b>	<b>Trabajos Preliminares</b>
1.1	Desmante y bote de techo estructura metálica y aluzinc en área de parqueo. (se va desmontar el parqueo completo).
1.2	Desmante y bote de techo estructura metálica y aluzinc en inicio de rampa.
1.3	Demolición bordillo doble existente y pedestal existente
1.4	Desmante de columna en perfil metálico existente sin uso en área de rampa.
1.5	Bote de material sobrante y de elementos desmontados.
1.6	Desmante y reinstalación de tubería de drenaje de 6" existente, (nueva ruta de 6 metros lineales. Incluye piezas pvc y abrazeras acoplar al muro).
<b>2.00</b>	<b>Estructura metálica</b>
2.1	Confección e instalación de puerta peatonal fabricada en hierro y aluzinc. Incluye apertura de hueco en fachada de aluzinc y preparación de hueco con marco tubular. 1.20m x 2.20m
2.2	Confección e instalación de portón en rampa. Incluye apertura de hueco en fachada de aluzinc y preparación de hueco con marco tubular (4.26 metros de ancho x 4 metros de altura).

Especificaciones técnicas	
2.3	Sum. e instalación de viga metálica para refuerzo de techo W8x31, (10 metros lineales). Incluye placas de anclaje, pernos, soldadura y material gastable.
2.4	Confección de marcos en tubos para definir huecos de ventanas en fachada lateral.
2.5	Sum. e instalación de ventanas en celosías de aluminio AA de 2.00mx1.20m.

## 12. Presentación de ofertas

Se prorroga la fecha de recepción de ofertas hasta el día **jueves 09 de marzo de 2023**, vía correo electrónico.

La presente enmienda ha sido levantada, en la ciudad de Santo Domingo, el día 06 de marzo del año 2023.

**-Fin del documento-**



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Yohalma Y. Mejía Henríquez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/ab3d8d56-243b-4e37-8252-d6083f88eb19>





**Habilitacion Rampa de Carga Nave Archivo Rayovac**

Part.	Descripción	Cantidad	Und.	Precio	Valor	Total
	<b>HABILITACION Y ADECUACION RAMPA DE CARGA</b>					
<b>1.00</b>	<b>Trabajos Preliminares</b>					<b>0.00</b>
1.1	Desmote y bote de techo estructura metalica y aluzinc en área de parqueo. (se va desmontar el parqueo completo)	1.00	PA			
1.2	Desmote y bote de techo estructura metalica y aluzinc en inicio de rampa	1.00	PA			
1.3	Demolicion bordillo doble existente y pedestal existente	1.00	PA			
1.4	Desmote de columna en perfil metalico existente sin uso en area de rampa	1.00	PA			
1.5	Bote de material sobrante y de elementos desmontados	1.00	PA			
1.6	Desmote y reinstalacion de tubería de drenaje de 6" existente, ( nueva ruta de 6 metros lineales. Incluye piezas pvc y abrazeras acoplar al muro)	1.00	PA			
<b>2.00</b>	<b>Estructura metálica</b>					<b>0.00</b>
2.1	Confección e instalación de puerta peatonal fabricada en hierro y aluzinc. Incluye apertura de hueco en fachada de aluzinc y preparacion de hueco con marco tubular. 1.20m x 2.20m	1.00	UD			
2.2	Confección e instalación de portón en rampa, Incluye apertura de hueco en fachada de aluzinc y preparacion de hueco con marco tubular ( 4.26 metros de ancho x 4 metros de altura)	1.00	UD			
2.3	Sum. e instalación de viga metálica para refuerzo de techo W8x31, (10 metros lineales) . Incluye placas de anclaje, pernos, soldadura y material gastable	1.00	PA			
2.4	Confeccion de marcos en tubos para definir huecos de ventanas en fachada lateral	1.00	PA			
2.5	Sum. e instalación de ventanas en celocías de aluminio AA de 2.00mx1.20m	2.00	UD			
	<b>SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					<b>0.00</b>
	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					
	Dirección Técnica y Responsabilidad			10.0%	0.00	
	Gastos Administrativos			3.0%	0.00	
	Transporte			2.5%	0.00	
	<b>SUB-TOTAL INDIRECTOS PARA ITBIS (1)</b>					<b>0.00</b>
	<b>SUB-TOTAL A GRABAR</b>					<b>0.00</b>
	<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>			10.0%		<b>0.00</b>
	Seguro Social y Contra Accidentes			4.5%	0.00	
	CODIA			0.1%	0.00	
	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.0%	0.00	
	ITBIS (18% del 10% del TOTAL, NORMA 07-2007)			18.0%	0.00	
	Equipos de salud e higiene			1.00%	0.00	
	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%	0.00	
	<b>SUB-TOTAL INDIRECTOS NO PAGAN ITBIS (2)</b>					<b>0.00</b>



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/5e616afc-9420-40bf-9c7b-90199ab1e1bb>

