

CIRCULAR DE RESPUESTAS NO.1 Proceso no. RI-CP-OB-2023-001 para la Construcción de Oficina de Servicios del Distrito Nacional

 Favor confirmar si en la partida 6.07 y 6.30 debe incluirse los registros, expansiones barras roscadas, tuercas, arandelas, conectores, coupling, andamios y todos los accesorios para ejecutar la red de tuberías, aunque no estén descritos en la partida.

Respuesta: Si debe contemplarse, la descripción de dichas partidas así lo establece.

2. Favor confirmar si los perfiles de sheetrock será de 2 1/2 o de 3 5/8 calibre 22 y que estarán hasta el techo cada 2 pies.

Respuesta: Los perfiles a utilizar serán en sheetrock de 2 1/2 calibre 22 hasta el techo cada 2 pies

3. Favor detallar que tipo de terminación llevarán los muros previos a la pintura.

Respuesta: Terminación completa en estuco para paredes y columnas existentes (ver partida 11.01) a excepción de aquellos a revestirse con cerámica. Para muros nuevos de sheetrock solo masilla.

4. Tomar en cuenta que 45 días es poco para ese proyecto, pues las reglas y restricciones de la plaza no permiten un rendimiento como debe ser, entendemos que lo mínimo deberían ser 75 días, sugerimos que se tome en cuenta.

Respuesta: El tiempo de ejecución del proyecto se mantiene de 45 días calendario a partir de la recepción del pago del anticipo, incluyendo sábados y domingo, exceptuando días feriados. Todas las labores que no generen ruidos significativos pueden ser ejecutadas de lunes a domingo de 9:00 AM. a 9:00 PM. Lunes a domingo de 9:00 PM. a 9:00 AM para actividades que no produzcan ruido o contaminación.

5. Por favor verificar pues no vimos en la partida el By pass para el UPS.

Respuesta: Incluir costo del by pass en la partida no. 6.24 del UPS.

6. Confirmar que el sistema de ductos es metálico pues toda el área es plafonada.

Respuesta: El sistema es una ductería metálica circular (ver planos).

7. Si los ductos fueran metálicos confirmar si deberían ir Insulados exteriormente con fibra o interiormente con rollos de vasconcel.

Respuesta: Debe ser insulado exteriormente con fibra.



8. La partida 2.03, 2.04, 2.05 habla de incluir aparatos sanitarios, suponemos que es un error favor confirmar.

Respuesta: Es un error de redacción. En la frase equipos sanitarios, solo debe considerarse el termino equipos.

9. La partida 12.08, aclarar si la petición se trata de un sistema de agente Limpio (Tanque, rociadores y con sistema de detección temprana) o si se trata de dos extintores tipo agente limpio.

Respuesta: La primera partida no. 12.08 (fila no. 158) se refiere a 3 extintores tipo ABC de 10 lbs. La segunda partida no. 12.08 (fila no. 159) hace referencia a 2 extintores de agente limpio de 6ks de hexafluoropropano (HFC-236-fa o similar) con sprinkler y detector de humo integrado. No incluye un tanque de almacenamiento adicional, ni sistema de tuberías.

Dado el día 10 de abril del 2023.

Departamento de Compras y Contrataciones