

1 PLANTA ARQUITECTONICA AMUEBLADA

ARQ- 01 Muro divisorio Departamento de Compras, Nivel 1
Gerencia Administrativa Sede Central



2 DETALLE EN PLANTA DIVISION DE VIDRIO

ARQ- 01 Departamento de compras, Gerencia Administrativa Sede Central



3 ELEVACION INTERIOR MURO DIVISORIO

ARQ- 01 Departamento de Compras, Nivel 1
Gerencia Administrativa Sede Central





4 DEMOLICION Y SUSTITUCION DE PLAFON

ARQ- 01 Muro divisorio Departamento de Compras, Nivel 1
Gerencia Administrativa Sede Central

NOTA:

Se incluye movilización y sustitución de 2 luminarias 4x2, movilización de impresora, credenzas ciertos mobiliarios y cajas, un nuevo punto de red para la impresora, demolición y reposicion del plafón 2x2 afectado, cortinas tipo blackout blancas para las 2 ventanas o similar a las existentes en el área, una nueva rejilla de suministro de A/A, zocalo de piso a ambas caas del muro nuevo y pintura del área de los analistas en color blanco y azul.

LEYENDA

OBRA EXISTENTE:

- Muro de sheetrock existente
- Muro de blocks existente
- Columna de M.A. existente
- Puerta de madera

OBRA NUEVA:

- Muro de sheetrock nuevo h = 2.50 m
- Puerta P1 de plywood madera, 0.90M X 2.10 M
- Ventana V1, de 1.20 x 1 m, tipo corrediza en vidrio sencillo color bronce con perfileria de aluminio color negro

REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

PROYECTO:

Muro Divisorio del
Departamento de Compras, G.A.

REGISTRO INMOBILIARIO
Sede Central

EDIFICIO PRINCIPAL DEL REGISTRO INMOBILIARIO , SEDE CENTRAL

- INFRAESTRUCTURA -

REGISTRO INMOBILIARIO
SEDE CENTRAL
REPUBLICA DOMINICANA

ESCALA: 1.:125

FECHA: 01 junio 2022

REVISIONES	FECHA	RESPONSABLE

CONTENIDO

Planta y elevación

HOJA AREA: **ARQ**

HOJA No.: 2 / 2

FILE: Jurisdicción Inmobiliaria Interior.dwg