REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

CIRCULAR NO. 1

Circular de respuestas: Comparación de Precios No. RI-CP-BS-2023-012. Adquisición de equipos y servicios para la instalación de nuevas estaciones de referencia de operación continua (CORS) del proyecto de densificación de la red Geodésica del Registro Inmobiliario.

1. **Equipo Geodésico CORS**
   Claramente el equipo especificado en los términos es una Trimble ALLOY lo cual constituye que solo 1 equipo técnicamente puede participar en la licitación para que la misma pueda ser aprobada según los términos de valuación. ¿Existe la posibilidad de que otra marca de equipo geodésico pueda participar? Si la contestación es afirmativa, realizamos las siguientes preguntas:

   Respuesta 1: Cualquier equipo geodésico que cumpla con los requerimientos será admitido para su evaluación, esto independientemente de la marca o fabricante.

2. **A- Los equipos CORS de nueva generación tienen la tendencia de no utilizar baterías para evitar los famosos "spills" o derrames internos. ¿Es posible cotizar equipos sin baterías internas ya que la fuente de energía puede estar asegurada?**

   Respuesta 2: Es posible este tipo de alimentación eléctrica para el equipo, será adecuado el pliego de condiciones para estos fines.

3. **B- Como ya tenemos experiencia en tener híbridos de equipos en Earthscope (Septemtrio-Trimble) (Septemtrio-Thallys), y sabemos que funcionan. El Registro Inmobiliario espera el cambio de BARAn(BARAHONA) a este modelo y las otras estaciones en RD están de igual forma. ¿Es posible hacer combinación garantizando el correcto funcionamiento?**

   Respuesta 3: Para garantizar compatibilidad de los datos, requerimos que la antena y el receptor sean de la misma marca o fabricante.

4. **C- En las instalaciones Earthscope se está utilizando el Marco de acero INOX y Caja de Materiales de seguridad con llave especializada para poner todo en un mismo lugar seguro incluyendo baterías, controlador solar y receptor. Se podría proponer este modelo de "Enclousure y Paneles solares"**

   Respuesta 4: Sí.

5. **D- Las horas de operación de construcción de los palacios de justicia cuales son?**

   Respuesta 5: 7:30 A.M a 4:30 P.M, se puede coordinar para otros escenarios si es que es necesario en algún momento durante el proceso de instalación.

6. **E- El Equipo requiere que tenga Bluetooth... Cual es el motivo si el uso es de una CORS la cual debe estar conectada por Internet?**

Respuesta 6: Este tipo de conexiones son un respaldo ante cualquier falla de la conexión primaria vía internet.

7. **F- Es estrictamente necesario que tenga WIFI si el equipo es una CORS y debe estar conectado 24/7 por su puerto de Ethernet?**

   Respuesta 7: Este tipo de conexiones son un respaldo ante cualquier falla de la conexión primaria vía internet.

8. **G-Si existen elevadores, sería la prioridad instalar en la infraestructura de ellos? De no existir elevadores, tenemos planos estructurales para identificar el pórtico más estable donde estaría instalada la estación CORS. ¿Se tiene el detalle de refuerzo especificado paravlabpilastra de haber escogido la monumentación existente del RI?**

   Respuesta 8: No existen elevadores. No contamos con los planos estructurales, se recomienda considerar las monumentaciones existentes en las CORS del RI.

Dado el martes 05 de septiembre de 2023.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Yohalma Y. Mejia Henriquez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/be862040-7849-4da1-9fd1-7381149b81ce