

Part.	Descripción	Und.	Cantidad	Precio	Valor	Total
ALCANCE DE LOS SERVICIOS DEL CALL CENTER						
1.00	DEMOLICIÓN Y DESMONTE					-
1.01	Apertura y terminación de hueco para puerta en muro de sheetrock.	UD	1.00		-	
1.02	Desmante de puerta de madera existente.	UD	2.00		-	
1.03	Demolición y terminación de hueco para puerta en muro de block.	UD	1.00		-	
1.04	Trabajo en techo de plafon existente por la colocación de muro en sheetrock(incluye reubicacion de lamparas 2x4).	UD	1.00		-	
2.00	CERRAMIENTOS, PUERTA Y TECHOS					-
2.01	Cerramiento de hueco de puerta en sheetrock e=10 cm altura 3 metro (incluye perfiles, transversales, cinta, cementin o pasta, tornillos fulminante, clavos, madera si se requiere, lija y todo lo necesario para su buen funcionamiento).	UD	2.00		-	
2.02	Suministro e instalación de muros en sheetrock doble cara de 10 cm, a una altura de 3 metros (incluye aislante acustico perfiles, transversales, cinta, cementin o pasta, tornillos fulminante, clavos, madera si se requiere, lija, reforzamiento en el area donde van las puertas y todo lo necesario para su buen funcionamiento).	M2	21.12		-	
2.03	Suministro e instalación de puerta comercial de aluminio negro y vidrio (0.90x2.10m).	UD	1.00		-	
2.04	Suministro e instalación de zócalos Porcelanato semejante al existente.	ML	17.35		-	
2.05	Mantenimiento, pintura e instalación puerta plywood caoba (incluye llavin con llave y bisagras, etc.)(puerta al archivo y recepcion).	UD	2.00		-	
2.06	Suministro e instalación de división flotante de vidrio templado esp. 3/8", una altura de 2,50m, bordes canteados y con marco en perfilera de aluminio color negro mate resistente al oxido P-40 con, incluye laminado frost, materiales, equipo, herramientas y todo lo necesario para la instalación. (ver Planos para más detalles).	P2	43.85		-	
2.07	Suministro e instalación de puerta deslizante flotante en cristal templado esp. 3/8 de (0.90x2.10 m), (incluye herrajes, asi como todo lo necesario para la entrega de la puerta funcionando).	UD	1.00		-	
2.08	Suministro e instalación de interruptor sencillo con tubería EMT, accesorio con acabado de primera, con alambre AWG No. 12 THW, temperatura de operación máxima de 75 °C. (Incluye ranura en block para la colocación de la cajita 2x4, herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad.	UD	1.00		-	
3.00	PINTURA					-
3.01	Suministro y colocación de pintura Satinada (interior) color a definir con el contratista.	M2	126.40		-	
4.00	MISCELÁNEOS					-
4.01	Acarreo, bote de material producto de los desmontes y demoliciones.	UD	1.00		-	
4.02	Limpieza constante y final.	UD	1.00		-	
SUB-TOTAL GENERAL			-			
ITBIS (18%)			18.0%			-
TOTAL GENERAL			-			
TOTAL GENERAL						RD\$0.00

Elaborado por:

Ing. Jose Luis
Supervisor de obras

Revisado y aprobado por:

Arq. Rafaelina Durán
Enc. de Proyectos de infraestructura