

**PRESUPUESTO ADECUACION PLAZOLETA DEL REGISTRO
INMOBILIARIO SEDE CENTRAL**

22/4/2024

Part.	Descripción	Cantidad	Und.	Precio	Valor	Total	
REGISTRO INMOBILIARIO SEDE CENTRAL							
1.00	TRABAJOS PREVIOS					-	
1.01	Demolición de porcelanato en la entrada de empleados.	13.35	M2				
2.00	PISOS					-	
2.01	Suministro y colocación de porcelanato gris claro de Piso 0.30x0.60m importado europeo de alto tránsito para exterior similar al existente. Incluyen herramientas y todos los materiales necesarios para la instalación.	13.35	M2				
2.02	Suministro y colocación de Zocalo porcelanato gris claro 0.08x0.6 m importado europeo de alto tránsito para exterior. Incluyen herramientas y todos los materiales necesarios para la instalación.	16.31	MI				
2.03	Suministro y colocación de grava 5/8 color blanco similar al existente en el area de jardín y todos los materiales necesarios para la colocación.	1.00	M3				
3.00	TECHOS					-	
3.01	Suministro e instalación de Cupula circular con perfilera de aluminio pintada de negro y acrílico bronce termoformado seccionada en 4 (domos de 2.10 mt de diametro).	7.00	UD				
4.00	HIERRO					-	
4.01	Suministro e instalación de rejillas de hierro con angular de 2"x2" negro en todo el borde y angular de 2" con separación de 1" similar al existente (3 rejillas de 1.10 x0.30: 4 de 1.00 x 0.30 y 2 de 0.95x0.20)mts, (incluye el desmonte de rejillas existente limpieza, resane y readecuación del area para la colocación de las nuevas rejillas contemplar un angular de 2"x2" como base para soportar la rejilla de arriba).	9.00	UD				
5.00	PINTURA					-	
5.01	Suministro y colocación de pintura blanco tráfico para el paso de cebra.	11.12	M2				
5.02	Suministro y colocación de pintura negra tráfico para la escalera del lado de empleados.	58.61	M2				
6.00	SEÑALÉTICA					-	
6.01	Suministro e instalación de monolito informativo para exterior en metal galvanizado con vinyl impreso full color en ambas caras (1.80m x 0.80 m incluyendo base 0.80x0.30m)(incluye contrapeso para estabilidad, diseño grafico y estructural).	2.00	UD				
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS							-
COSTOS INDIRECTOS							
Dirección Técnica y Responsabilidad				10.0%	-		
Gastos Administrativos				3.0%	-		
Transporte				3.0%	-		
SUB-TOTAL INDIRECTOS PARA ITBIS (1)							-
SUB-TOTAL A GRABAR							-
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS							-
Seguro Social y Contra Accidentes				4.5%	-		
CODIA				0.1%	-		
Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción				1.0%	-		
ITBIS (18% del 10% del TOTAL, NORMA 07-2007)				18.0%	-		
Equipos de salud e higiene				1.0%	-		
Equipos de seguridad y protección personal				2.0%	-		
SUB-TOTAL INDIRECTOS NO PAGAN ITBIS (2)							-
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (1+2)							-
Imprevistos				5%	-		
TOTAL GENERAL							-

Elaborado por:

Ing. Jose Luis
Supervisor de obras

Revisado y aprobado por:

Arq. Rafaelina Durán
Enc. de Proyectos
de infraestructura.

Revisado y aprobado por:

Michael Campusano
Gerente interino
de Infraestructura