

## IIISTADO DE CANTIDADES READECACION LOCAL PARA LA REUBICACION DEL REGISTRO DE TITULO DE NEYBA

Part.	Descripción	Cantidad	Und.
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.01	Demolición ceramica de pared	11.41	m2
1.02	Demolición ceramica de piso inetrior	8.86	m2
1.03	Demolición ceramica de piso exterior	15.40	m2
1.04	Abrir y terminar hueco de ventana en muro de blocks (50x100cm2),	1.00	ud
1.05	Cerrar hueco puerta 1.70x210, 1.57x2.10 y 1.32X2.10 en bloques de 6" y hacer ventana (1.70x1.00,x 1.57X100 y 1.32x1.00m2)	3.00	ud
1.06	Cerrar hueco de puerta (1.00x2.10) con bloques de 6" y terminar con pañete.	1.00	ud
1.07	Desmontar Shutter de puerta y ventana.	5.00	ud
1.08	Desmontar puertas de hierro (1 de tola y 2 de barras)	3.00	ud
1.09	Desmontar puerta comercial (1.00X2.10)	2.00	ud
1.10	Demontar paño vidrio fijo de puerta.(50x210)	2.00	ud
1.11	Desmontar puertas polimetal (0.90x2.10)	2.00	ud
1.12	Desmontar hierro de ventana (1.00x1.00)	1.00	ud
1.13	Desmontar ventana de vidrio (1.00x1.00)	1.00	ud
<b>2.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE BAÑO</b>		
2.01	Sum. E inst. de Revestimiento de ceramica (30x50cm).	16.00	m2
2.02	Suministro e instación de Inodoro elongado c/tapa y dos cuerpos, 3.8LPD, boton superior cromado, (dimension de asiento + o - : altura 383mm, ancho 382mm largo 724mm (incluye: arandela de cera y PVC, niple, llave angular y todas las piezas necesarias)	1.00	ud
2.03	Suministro e instalación de Lavamanos de 1H de pedestal (incluye: sistema de tuberia de agua potable y drenaje con su salida, mezcladora monomando cromo de calidad, llave angular, sifón, boquilla automática metálica y todas las piezas necesarias)	1.00	ud
2.04	Suministro e instalacion espejo de baño 60X80 cm	1.00	ud
<b>3.00</b>	<b>PUERTAS, VENTANAS Y VIDRIO FIJO</b>		
3.01	Suministro e instalación de puertas de (1.00x2.10 y 0.90x2.10) flotantes pivotantes con frost, herraje en acero inoxidable, el vidrio deberá ser templado con espesor de 3/8" con terminación canteada, incluye transporte, materiales, equipo, herramientas y todo lo necesario para la instalación. (ver Planos para más detalles).	3.00	ud
3.02	Suministro e instalación de puertas de Cedro de 0,90x2,10m y 1.00X2.10m (incluye: jambas frontales, llavin de manija con llave y todos lo necesario para su instalación) (ver planos para detalles)	3.00	ud

3.03	Suministro e instalación de puerta de Cedro de corredera (hueco de 80X2.10cm).(incluye: barra rectangular con kit de instalacion y todos lo necesario para su funcionamiento) (ver planos para detalles).	1.00	ud
3.04	Suministro e instalación Shutter anticiclonico y antibandalico con lamina 60mm, acabado blanco, Motor de 120 voltios. (hueco de puerta principal 1.20x2.10m2) , (incluye: motor con desbloqueo manual en caso de corte de energia, control remoto y todos los accesorios) (ver planos para más detalles).	1.00	ud
3.05	Suministro e instalación Shutter anticiclonico y antibandalico con lamina 60mm, acabado blanco, Motor de 120 voltios. (hueco de ventana 1.70x1.00, 1.57x1.00, 1.32x1.00 y 1.00x1.00m2), (incluye: motor con desbloqueo manual en caso de corte de energia, control remoto y todos los accesorios) (ver planos para más detalles).	4.00	ud
3.06	Suministro e instalacion de ventana de aluminio y vidrio natural fijo bronce oscuro espesor 1/4". (hueco de ventana 1.70x1.00, 1.57x1.00, 1.32x1.00 y 1.00x1.00x(2) m2).	70.91	p2
<b>4.00</b>	<b>CERRAMIENTOS DE ESPACIOS</b>		
4.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock 4'X8' esp. Minimo 1/2" (doble cara, perfiles de 2 1/2"X10' Cal.25, parales a 60cm, esquineros, madera en perimetro de huecos y todas las piezas necesarias).	19.92	m2
4.02	Suministro e instalación de muros de Densglass 4'X8' esp. Minimo 1/2" (doble cara, perfiles de 2 1/2"X10' Cal.22, parales separados c/60cm, esquineros, madera en perimetro de huecos y todas las piezas necersarias).	15.23	m2
4.03	Suministro y colocación de bloques de 4" para jardinera frontal dos lineas.	5.01	m2
4.04	Pañete en bloques de jardinera	11.90	m2
4.05	Dintel 15X20, 1:2:4, acero 3 de 1/2" y 2 de 3/8" (incluye: vaciar y pañetar)	1.00	ud
<b>5.00</b>	<b>TECHOS</b>		
5.01	Suministro e instalación de planchas de plafón comercial biselado de 2'x2'x5/8", incluye: crosstee de 2" y 4", maintee, angular, tiro tipo L, fulminante, clavos, alambre, materiales, equipo, herramientas y todo lo necesario para la instalación. (ver planos para más detalles).	25.34	m2
5.02	Sum. e instalación Plafón Vinyl-Yeso 2"X 2"X7mm (Incluye: crosstee 2", Crosstee 4", maintee 12", angular 10" y todas las piezas necesarias).	5.59	m2
5.03	Sum. e instalación fascia en forma de U cuadrada en Sheetrock 4'X8' esp. Minimo 1/2", (incluye perfiles 15/8"X10' cal. 25, esquineros metalicos y todas las piezas necesarias).	13.84	ml

5.04	Sum. e instalación fascia en forma de U cuadrada en oficina del registrador en Sheetrock 4'X8' esp. Mínimo 1/2", (incluye perfiles 15/8"X10' cal. 25, esquineros metálicos y todas las piezas necesarias).	10.30	ml
5.05	Suministro e instalación falso techo de Sheetrock 4'X8' esp. Mínimo 1/2"	7.54	m2
<b>6.00</b>	<b>PINTURA</b>		
6.01	Sum. y aplicación pintura satinada sobre muros interiores. Color a indicar (incluye: corrección de grietas, masilla, lija, retiro de pintura levantada, etc..).	144.05	m2
6.02	Sum. y aplicación pintura 100% Acrilica sobre muros exteriores. Color a indicar (incluye: corrección de grietas, masilla, lija, retiro de pintura levantada, etc..).	82.94	m3
6.03	Sum. y aplicación pintura acrilica en techos, (incluye: corrección de grietas, masilla, lija, retiro de pintura levantada, etc..).	19.84	m2
<b>7.00</b>	<b>COCINA</b>		
7.01	Sum. E Inst. de Fregadero de cocina (20"x21"x7", 1H, sencillo de acero inox., mezcladora monomando cromada cuello alto y giratorio, incluye: salidas, llave angular, sifón, boquilla metálica y todas las piezas necesarias).	1.00	ud
7.02	Suministro e instalación de gabinete de piso en Cedro con patas, incluye: gabinetes bajo el tope, tiradores de acero inox., soporte para el tope en área de neverita y todas las herramientas, equipos y materiales necesarios para su instalación (Longitud del tope 1.30m, ver detalles en Planos adjuntos).	2.07	pl
7.03	Suministro e instalación de gabinete de pared en Cedro sobre tope de granito, el mismo debe iniciar a 1,40m sobre el nivel de piso terminado y tendrá una altura de 1,00m incluye gabinetes, tiradores de acero inox. y todas las herramientas, equipos y materiales necesarios para su instalación (ver más detalles en Planos adjuntos).	4.26	pl
7.04	Suministro e instalación de tope de granito natural y salpicadero (revestimiento de pared) para la cocina color blanco con terminación doble cuadrado, espesor 3/4", incluye hueco para fregadero y todos los materiales y herramientas necesarios para la instalación.	2.16	m2
7.05	Suministro e instalación de Trampa de grasa de plástico color gris y dimensión 52X33X51 cm. Uso superficial.	1.00	ud
<b>8.00</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DATA Y ACCESORIOS</b>		
8.01	Suministro e instalación panel Led 2'x2' de 40W, 6500K. Esto incluye accesorios, herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad. Detalles en los Planos eléctricos enviados.	8.00	ud

8.02	Suministro e instalación de lampara Led redonda de 6" empotrable, acabado color blanco, 6500K . Esto incluye accesorios, herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad. Detalles en los Planos eléctricos enviados.	11.00	ud
8.03	Suministro e instalación de lampara Led redonda de 6" de superficie, acabado color blanco, 6500K y 24 voltios. Esto incluye accesorios, herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad. Detalles en los Planos eléctricos enviados.	2.00	ud
8.04	Sum. e inst. de interruptor doble con accesorio color blanco rectangular o cuadrado. (en muro de sheetrock)	1.00	ud
8.05	Sum. e inst. de interruptor doble con accesorio color blanco rectangular o cuadrado. (en muro de hormigón)	1.00	ud
8.06	Sum. e inst. de interruptor simple con accesorio color blanco rectangular o cuadrado. (en muro de sheetrock)	4.00	ud
8.07	Sum. e inst. de interruptor simple con accesorio color blanco rectangular o cuadrado. (en muro de hormigón)	1.00	ud
8.08	Suministro e instalación de salidas para tomacorriente doble 110V para uso general en muros de Sheetrock.	5.00	ud
8.09	Suministro e instalación de salidas para tomacorriente doble 110V para uso general en muros de bloques.	5.00	ud
8.10	Suministro e instalación de salidas para tomacorriente doble 110V para uso UPS en muros de Sheetrock.	1.00	ud
8.11	Suministro e instalación de salidas para tomacorriente doble 110V para uso UPS en muros de bloques.	5.00	ud
8.12	Suministro e instalación de salida de data, desde el Rack el cableado se canalizará arriba a través de tuberías EMTde 3/4" hasta la salida de data, con Face Plate, Patch Cord de 2" blanco o gris. (incluye: asumir 40 pies longitud, herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad). En muros de Sheetrock.	2.00	ud
8.13	Suministro e instalación de salida de data, desde el Rack el cableado se canalizará arriba a través de tuberías EMTde 3/4" hasta la salida de data, con Face Plate, Patch Cord de 2" blanco o gris. (incluye: asumir 40 pies longitud, herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad). En muros de bloques.	4.00	ud
8.14	Suministro e instalación de canalización eléctrica en tubería EMT (Incluye: herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad). Detalles en los planos eléctricos.	1.00	ud
8.15	Suministro e Instalación Panel de distribución (CDE) monofásico 1F 4-8 circuitos 120/240 V 125A, 2 Brk 30/2 Amp, 2 Brk 20/1 Amp.. Incluye accesorios, herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad.	1.00	ud

8.16	Suministro e Instalación Panel de distribución (UPS) monofásico 1F 4-8 circuitos 120/240 V 125A, 2 Brk 20/1 Amp.. Incluye accesorios, herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad.	2.00	ud
8.17	Suministro e Instalación de acometida eléctrica desde contador a panel de breaker en tubería EMT 1", Tubería IMC 1", con conduit EMT 1", alimentadores TWH No. 6 para fases (longitud 7ml)	1.00	ud
8.18	Suministro e Instalación de acometida de data desde la pared exterior a Gabinete de pared en tubería IMC 1 1/2". (longitud 7ml)	1.00	ud
8.19	Suministro e instalación de Patch Panel 24 pto. cat. 6, regleta PDU 8 salidas y organizador 2U como se indica en los planos. (Incluye: herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad).	1.00	ud
8.20	Suministro e instalación de un Gabinete de pared abatible 12U,+ o - 600X600cm. (incluye: herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad).	1.00	ud
8.21	Suministro e instalación de barra de cobre para la tierra. (desde el pasillo lateral izq. A el cuarto eléctrico, usar alambre # 6, con tubos EMT 1/2").	1.00	ud
<b>9.00 MISCELANEO</b>			
9.01	Tope de Granito Natural 80x50cm con faldón y estructura metálica pintada con anticorrosivo para el área de consulta, incluye: materiales, herramientas, equipos y todo lo necesario para la ejecución de esta partida. (ver detalle en planos).	1.00	ud
9.02	Suministro e instalación de counter de 1,50 metros, para fines de instalación modular, se debe crear una estructura de madera tratada que garantice la rigidez y que sirva de base para soportar un revestimiento de tablero hidrófugo en todas las caras de la estructura (lámina de alta densidad tipo hpl color gris claro y anti-ralladura), en la parte inferior la estructura de madera deberá tener un espacio hueco de 10 cm que servirá para canalización, en el tablero hidrófugo interior en la parte de abajo habrá que dejar 3 huecos para salidas eléctricas de 2"x4" por cada módulo. Adicional, incluye ventanilla de vidrio templado de 3/8" sujeta al tope con un hueco de 0,60x0,20m, también incluye un tope en cuarzo color blanco de e=19mm mínimo y zócalo de cuarzo de 10 cm de altura en el exterior del módulo (para más detalles, ver planos)	1.00	ud
9.03	Sum. E inst. piso de porcelanato o cerámica (50x50cm) similar a la existente incluir base.	19.66	m2
9.04	Sum. E inst. zócalo de granito similar al existente (50x07cm)	50.71	ml
9.05	Colocación de una línea de bloques frontal, hacer pañete, moqueta y canto; para completar antepecho (longitud 3.37ml)	1.00	ud
9.06	Corrección de pañete de antepecho (aplicación de cemento por imperfecciones en terminación)	11.90	m2
9.07	Limpieza continua y final, se debe garantizar la limpieza constante (es obligatorio).	1.00	ud

9.08	Bote de escombros con camión volteo (6m3)	1.00	ud
	<b>SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>		
<b>10.00</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>		
10.01	Dirección Técnica y Responsabilidad	10%	
10.02	Gastos Administrativos	3.0%	
10.03	Transporte	2.5%	
	<b>SUB-TOTAL INDIRECTOS PARA ITBIS (1)</b>		
	<b>SUB-TOTAL A GRABAR</b>		
	<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>	10%	
10.04	Seguro Social y Contra Accidentes	4.5%	
10.05	Codia 1/1000	0.1%	
10.06	Ley Liquidación Laboral	1.0%	
10.07	ITBIS (18% del 10% del TOTAL, NORMA 07-2007)	18.0%	
10.08	Equipos de Salud e Higiene	1.0%	
10.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	2.0%	
	<b>SUB-TOTAL INDIRECTOS NO PAGAN ITBIS (2)</b>		
	<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS (1+2)</b>		
10.10	Imprevistos	5.0%	
	<b>TOTAL GENERAL</b>		