

Listado Cantidades Readecuacion Diferentes Areas Del

Part.	Descripción	Cant.	Und.
1.00	DEMOLICIÓN Y DESMONTE		
1.01	Desmonte de lamparas 2"X2" (incluye: traslado hasta 1er. Nivel).	4.00	ud
1.02	Desmonte de lamparas 2"X4" (incluye: traslado hasta 1er. Nivel).	11.00	ud
1.03	Desmonte de Salida de A/A 12"X12"pulg	8.00	ud
1.04	Desmonte de Rejilla de retorno de A/A 12"X12"pulg	7.00	ud
1.05	Desmonte de detector de incendio	6.00	ud
1.06	Desmonte de plafón Radar, (incluye: traslado de material hasta deposito para bote)	294.13	m2
1.07	Desmonte de puertas Playwood Caoba (80cm a 100cm de ancho),(incluye: traslado hasta 1er. Nivel).	4.00	ud
1.08	Desmonte de puertas comercial de vidrio y aluminio, (incluye: traslado hasta 1er. Nivel).	1.00	ud
1.09	Demolición de muros de Sheetrock o Densglass	36.68	m2
1.10	Abrir y terminar hueco de puerta en muro de Sheetrock (1.00x2.10m2))	1.00	ud
2.00	DIVISIONES INTERIORES Y TECHOS		
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock 4'X8' esp. Minimo 1/2", con aislante acústico. (dos (2) caras, perfiles de 21/2"X10' Cal.25, parales a 60cm, esquineros, madera en perimetro de huecos y todas las piezas necesarias).	27.59	m2
2.02	Dintel 10X30 cm2 soporte de vidrios en Sheetrock (incluye: Perfil 21/2" cal. 25, separacion parales 60cm, madera para anclar vidrio y altura de estructura 125cm)	6.40	ml
2.03	Sum. e instalación de plafón comercial 2"X2"X5/8" biselado, (crostee 2", crostee 4", main tee 12", angular 10" y todas las piezas necesarias)	111.64	m2
2.04	Division flotante de vidrio Templado y aluminio P40, (Vidrio de: espesor 3/8", transparente, besados, bordes brillantes de terminacion canteada y marco en aluminio negro anti-oxido de 10cm)	5.00	m2
2.05	Sum. e inst. de puerta flotante pivotante de vidrio Templado espesor 3/8", (Incluye: herraje, puño tipo H, cierre de piso, cerradura de piso, dimensión: 0.90x2.10 a 1.00x2.10)	5.00	ud
2.06	Sum. E Inst. de zócalo de granito (similar al existente 7x25cm)	21.30	ml
3.00	PINTURA		
3.01	Sum. y aplicación pintura satinada sobre muros interiores. Color a indicar (incluye: corrección de grietas,masilla, lija, retiro de pintura levantada, etc..).	292.33	m2
4.00	ELECTRICIDAD, DATA Y AIRE		
4.01	Sum. E inst. panel LED 2"X2", (de 40W, 6500K, 4000LM, 100/277V, + o -). Grado de protección IP20	20.00	ud
4.02	Sum. e inst. de interruptor simple con accesorio color blanco rectangular o cuadrado. (en muro de sheetrock)	5.00	ud
4.03	Sum. e inst. de salidas para tomacorriente doble 110V para uso general en muros de Sheetrock.	10.00	ud
4.04	Sum. e inst. de salidas para tomacorriente doble 110V para uso UPS en muros de Sheetrock.	10.00	ud

4.05	Suministro e instalación de salidas para tomacorriente doble 110V para uso general en muros de bloques.	4.00	ud
4.06	Suministro e instalación de salidas para tomacorriente doble 110V para uso UPS en muros de bloques.	4.00	ud
4.07	Reinstalacion Salida de Data en muros de Sheetrock. (incluye: Sacar cable de muro y reinstalarlo desde registro en techo, terminado en caja 2x4, face plate y todo lo necesario para realizar esta actividad).	8.00	ud
4.08	Reinstalacion Salida de Data en muros de bloques y perfil P40. (incluye: Sacar cable de muro y reinstalarlo desde registro en techo, terminado en caja 2x4, face plate y todo lo necesario para realizar esta actividad).	4.00	ud
4.09	Reinstalar detector de Incendio	6.00	ud
4.10	Reinstalación de difusor A/A (Dimensión 12"x 12", en aluminio blanco, incluye: conectar manga con cajetín desmontado.)	8.00	ud
4.11	Sum. E Inst. de difusor de A/A cuatro vias, con dámper (Dimensión 12"x12", en aluminio blanco, incluye: cajetín y conectar manga)	1.00	ud
4.12	Reinstalación de rejilla de retorno de A/A (Dimensión 24"x24", en plástico, incluye: conectar cajetín de aluminio con su manga.)	7.00	ud
	GERENTE Y SUB-GERENTE DE FINANZAS		
5.00	DEMOLICIÓN Y DESMONTE		
5.01	Desmonte de puertas Playwood Caoba (80cm a 100cm de ancho),(incluye: traslado hasta 1er. Nivel).	2.00	ud
6.00	PUERTAS Y CRISTALES		
6.01	Suministro e instalación de puerta deslizante flotante en cristal templado para hueco de (1.00) con frost. (incluye herraje de alta resistencia, asi como todo los materiales necesario para su funcionamiento)(ver detalles en los planos).	1.00	ud
6.02	Suministro e instalacion de division flotante templado esp. 3/8" con altura de 2.50 m, bordes canteados y con marco en perfilería de aluminio color negro mate resistente al oxido P-40. (incluye: Frost 1.20 de altura, equipo, herramientas y todo los materiales necesario para la instalación, perfil de abajo debera ser de 10 cm para poder canalizar y alambrear)(ver detalles en los planos).	130.24	P2
6.03	Suministro e instalación de puerta flotante pivotantes en cristal templado esp. 3/8" (0.90m) con frost de 1.20 de altura.(incluye: herrajes de alta resitencia, asi como todo lo materiales necesario para su funcionamiento)(ver detalles en los planos).	2.00	ud
6.04	Reparacion de plafon para la instalacion de cristales.	1.00	ud
7.00	PUERTA DE GI Y TIC Y PUERTA DE TIC Y GA		
7.01	Suministro e instalacion de puerta de cristal templado flotante de 3/8 esp. (1.00 x 2.10 m), incluye frost y los herrajes color negro, reparacion del plafon, refuerzo de madera en sheetrock, transo de (1.47 m x 0.43 m) y paño fijo de (0.46 m x 2.10 m) la perfileria en p40 color negro igual existente y todo lo necesario para el funcionamiento de la puerta.	1.00	ud
7.02	Suministro e instalacion de puerta de cristal templado flotante de (1.00 x 2.10 m), incluye frost y los herrajes color negro, reparacion del plafon, refuerzo de madera en sheetrock, transo de (1.27 m x 0.43 m) y paño fijo de (0.27 m x 2.10 m) la perfileria en p40 color negro igual al existente y todo lo necesario para el funcionamiento de la puerta.	1.00	ud
8.00	OFICINA DE GERENTE DE RRHH		

8.01	Suministro de crystal templado espesor 3/8" de (1.08 x 2.32 m) medida a rectificar antes de la compra.	1.00	ud
8.02	Instalacion de crystal templado espesor 3/8" existente para divicion de oficinas 2 paños de (1.07x2.32m) y 1 paño de 1.08x2.32m)(incluye perfileria p40 color negro abajo 10 cm y arriba 7 cm)	1.00	ud
9.00	OFICINA DE MENSAJERIA Y MAYORDOMIA		
9.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock 4'X8' esp. Minimo 1/2". (dos (2) caras, perfiles de 21/2"X10' Cal.25, parales a 60cm, esquineros, madera en perimetro de huecos y todas las piezas necesarias).	53.30	m2
9.02	Reinstalacion de puerta de playwood caoba (1.00m x 2.10 m), (incluye: brazo hidraulico, llavin y todo lo necesario para su buen funcionamiento).	2.00	ud
9.03	Desmonte y instalacion de puerta playwood caoba doble existente	1.00	ud
9.04	Sum. y aplicación pintura satinada sobre muros interiores. Color a indicar (incluye: corrección de grietas,masilla, lija, retiro de pintura levantada, etc..).	106.00	m2
9.05	Sum. e inst. de interruptor simple con accesorio color blanco rectangular o cuadrado. (en muro de sheetrock), (en tuberia EMT)	2.00	ud
9.06	Sum. E inst. Lampara superficial de 48" con 2 tubos led, de 18W, similar a existente. (incluye unir al sistema con tuberia EMT)	1.00	ud
10.00	MISCELANEO DE LAS DIFERENTES AREAS		
10.01	Limpieza continua y final	1.00	ud
10.02	Bote de escombros.	1.00	ud
11.00	GASTOS INDIRECTOS		
11.01	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.0%	
11.02	Gastos Administrativos	3.0%	
11.03	Transporte	2.5%	
	SUB-TOTAL INDIRECTOS PARA ITBIS (1)		
	SUB-TOTAL A GRABAR		
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	10.0%	
11.04	Seguro Social y Contra Accidentes	4.5%	
11.05	Codia 1/1000	0.1%	
11.06	Ley Liquidación Laboral	1.0%	
11.07	ITBIS (18% del 10% del TOTAL, NORMA 07-2007)	18.0%	
11.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	
11.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	2.00%	
	SUB-TOTAL INDIRECTOS NO PAGAN ITBIS (2)		
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS (1+2)		
12.00	Imprevistos	5%	
	TOTAL GENERAL		

Elaborado por:

Ing. Héctor Matos y Ing. Jose Rosario.
Dpto. Infraestructura

Revisado y aprobado por:

Arq. Rafaelina Duran
Enc. Proyectos